

# Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

**20170320**

**Um- und Neubau Foyer, Steintor- Varieté**

Bauvorhaben

**Umbau und Neubau Foyer Steintor-Varieté**

**Am Steintor 10**

**06112 Halle (Saale)**

-

Leistung (LV)

**10**

**Malerarbeiten**

Planverfasser ....  
Architekturbüro Graul  
Neuwerk 20  
06108 Halle

Tel.: 0345 3880968

mail@graul-architekt.de

Ausführungsbeginn (20.09.2017)

**20.09.2017**

Ausführungsende (22.09.2017)

**23.09.2017**

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

**13.09.2017**

Abgabezeit

**14:00 Uhr**

Abgabeort

**siehe Bauherr per Papierunterlage!  
auch mögl. per Email an Bauherr und Planer**

Zuschlagsfrist

**13.10.2017**

MwSt.

**19,00 %**

Währung

**EUR**

Seiten ohne Anlage(n)

**Seiten: 11**

Leistungsverzeichnis

## Leistungsverzeichnis

Projekt (20170320)
<b>Um- und Neubau Foyer, Steintor- Varieté</b>
Leistung (LV)
<b>10 Malerarbeiten</b>

Bauvorhaben		
<b>Umbau und Neubau Foyer Steintor-Varieté</b>		
<b>Am Steintor 10</b>		
<b>06112 Halle (Saale)</b>		
Bauherr		
Steintor Varieté GmbH & Co. KG	Telefon 0345 2093410	Ansprechpartner: ...
Am Steintor 10	Fax	Herr Schramm
06112 Halle (Saale)		
	r.schramm@event-net.org	
Planverfasser / Ausschreibung		
Architekturbüro Graul	Telefon 0345 3880968	Ansprechpartner: ...
Neuwerk 20	Fax	Herr Graul
06108 Halle		
	mail@graul-architekt.de	
Bauleitung		
ahrens bauplan GmbH	Telefon 0345 6801191	Ansprechpartner: ...
Kröllwitzer Straße 4	Fax	Herr Ahrens
06120 Halle		
	info@ahrensbauplan.de	
Ansprechpartner / Bemerkung		
Herr Schramm		
Herr Ahrens		

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/ Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben noch Fragen? (mail@graul-architekt.de)

<b>Angebotssumme in EUR</b>		
<b>Angebotssumme, Netto:</b>	.....	.....
zzgl. MwSt. (19,0 %):	.....	.....
<b><u>Angebotssumme, Brutto:</u></b>	<u>.....</u>	<u>.....</u>
	Angebotsabgabe	Geprüft
.....	.....	.....
Anbieter - Datum, Ort	Ausschreibender - Ort, Datum	
Stempel	Stempel	
.....	.....	.....
Anbieter - Unterschrift	Angebotssumme nachgeprüft	

# Leistungsverzeichnis

Um- und Neubau Foyer, Steintor-Varieté (20170320)

Allgemeine Angaben

**! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.**

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins (13.09.2017) voraus.
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: gemäß VOB/B
- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren: Beschränkte Ausschreibung ohne öffentlichen Teilnahmewettbewerb

**Abzüge Netto**

**Abzüge Brutto**

- |                              |       |                            |   |
|------------------------------|-------|----------------------------|---|
| - Erfüllungsbürgschaft       | -     | - Bauleistungsversicherung | - |
| - anteilige Baubeschilderung | 0,2 % |                            |   |
| - anteilige Baureinigung     | -     |                            |   |
| - anteiliges Bauwasser       | 0,5 % |                            |   |
| - anteiliger Baustrom        | 0,3 % |                            |   |

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....  
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ 2000/ XML 3.1/ 3.2 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPP'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

# Leistungsverzeichnis

Um- und Neubau Foyer, Steintor-Varieté (20170320)

10	LV	Malerarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p><b>Vorbemerkungen</b></p> <p>Das eingebauten Materialien müssen den vorgegebenen Mustern entsprechen; eine ausdrückliche Bestätigung des Musters durch den Bauherrn sollte eingeholt werden.</p> <p>Unterschiedliche Fabrikate im Schichtaufbau werden grundsätzlich nicht zugelassen. Es sind immer Systemaufbauten mit Zulassung zu verwenden.</p> <p>Für Material ist -wenn nicht anders beschrieben- erste Wahl anzubieten.</p>				
1	<p><b>Putz in Kleinflächen</b></p> <p>Innenwandputzsystem, DIN 18550, mineralisch gebunden, auf Wänden, incl. Vorbereitungsarbeiten Putzgrund, Putzhöhe bis 3,0 m, als Glattputz. Ausführung für übliche Beanspruchung, Farbton weiß, Putzgrund Mauerwerk, Einlagenputz aus Putzmörtel P IV a. Putzdicke im Mittel ca. 15 mm. Herstellung in Flächen bis 1,00 m<sup>2</sup>, im Bereich Wandabbruch Ort: EG</p>		40 m <sup>2</sup>	EP .....	GP .....
2	<p><b>Durchbrüche schließen 10/10cm</b></p> <p>Schließen von Durchbrüchen bzw. Aussparungen in Decken und Wänden, Anforderungen: Verhinderung von Feuer- und Rauchübertragung, Verhinderung von Schallübertragung, Verhinderung von Geruchsübertragungen, Verfüllen mit Mörtelverguss MG III Baustoffklasse A1, Kalkulationsgröße: BxLxD-E-Dicke= 10x10x30 mm</p>		5 Stk	EP .....	GP .....
3	<p><b>Grobspachteln von Stoß- und Fehlstellen</b></p> <p>Grobspachteln von Stoß- und Fehlstellen sowie Lunkern der Fläche mit geeigneter Spachtelmasse. Ort: Filigranwände und -decken, EG</p>		50 m <sup>2</sup>	EP .....	GP .....
Übertrag: .....					

## Leistungsverzeichnis

Um- und Neubau Foyer, Steintor-Varieté (20170320)

10 LV Malerarbeiten				
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag: .....				
4	<p><b>Vollflächiges Spachteln v. Wänden</b>                      Vollflächiges Spachteln v. Wänden                      in einmaliger Ausführung mit geeigneter                      Spachtelmasse bis zur vollkommenen Glätte;                      Spachtelschicht nach Erhärtung schleifen u.                      abstauben.                      Untergrund Stahlbeton-Filigranwände                      Ort: EG, WC und Garderobe</p>	245 m <sup>2</sup>	EP .....	GP .....
5	<p><b>Vollflächiges Spachteln von Decken</b>                      Vollflächiges Spachteln von Decken                      in einmaliger Ausführung mit geeigneter                      Spachtelmasse bis zur vollkommenen Glätte;                      Spachtelschicht nach Erhärtung schleifen u.                      abstauben.                      Untergrund Stahlbeton-Filigrandecken                      Ort: EG, WC und Garderobe</p>	110 m <sup>2</sup>	EP .....	GP .....
6	<p><b>Zementspachtel in WC-Wände</b>                      Spachteln bis zur Glätte, Oberfläche ohne weitere                      Beschichtung, mit Dispersionsfarbe überstreichbar,                      mit Zementspachtelmasse,                      Ausführung in den WC,                      Wandflächen oberhalb der Fliesen.                      Ort: EG</p>	96 m <sup>2</sup>	EP .....	GP .....
7	<p><b>Zementspachtel in WC-Decke</b>                      Spachteln bis zur Glätte, Oberfläche ohne weitere                      Beschichtung, mit Dispersionsfarbe überstreichbar,                      mit Zementspachtelmasse,                      Ausführung in den WC,                      Wandflächen oberhalb der Fliesen.                      Ort: EG</p>	60 m <sup>2</sup>	EP .....	GP .....
Übertrag: .....				

# Leistungsverzeichnis

Um- und Neubau Foyer, Steintor-Varieté (20170320)

10 LV Malerarbeiten				
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
8	<p><b>Untergrundvorbehandlung / Tiefgrund LF/ W'nde</b>                      Untergrundvorbehandlung Wände: Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Fläche säubern. Grundanstrich der saugfähigen Flächen mit Lacryl-wasserverdünnbaren Tiefgrund lösemittelfrei.                      Ort: EG                      Fabrikat:</p>	245 m <sup>2</sup>	EP .....	GP .....
9	<p><b>Ableben Fliesenflächen</b>                      Besonderer Schutz von Bauteilen                      Ableben der Fliesenflächen an den Wänden einschl. Schutzmaterial später wieder beseitigen.</p>	171 m <sup>2</sup>	EP .....	GP .....
10	<p><b>Schutz von Bodenbelägen</b>                      Besonderer Schutz von Bauteilen                      Ganzflächiger Schutz des Bodenbelages aus Fliesen mit Malerfilz einschl. unterhalten und wieder beseitigen.</p>	60 m <sup>2</sup>	EP .....	GP .....
11	<p><b>Dispersionsbeschichtung Wände, Nassabriebklasse 3</b>                      Wände beschichten, Nassabriebklasse 1 auf Stahlbeton und Spachtelmasse, wie folgt:                      Grundbeschichtung, Schlussbeschichtung                      Farbe : schwarz                      (in Abstimmung mit Bauherrn)                      seidenmatt oder stumpfmatt und Farbe nach Farbkonzept u. Angabe des Architekten                       Angeb. Fabrikat :</p>	245 m <sup>2</sup>	EP .....	GP .....
				Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Um- und Neubau Foyer, Steintor-Varieté (20170320)

10	LV	Malerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP) Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
<b>12</b>	<b>Dispersionsbeschichtung Rundstützen auf Zementputz</b> Rundstützen beschichten, Nassabriebklasse 2 wie folgt: Grundbeschichtung, Schlussbeschichtung Farbe : schwarz, Volltonfarbe, stumpfmatt, seidenmatt (in Abstimmung mit Bauherrn) Stützenhöhe bis 3,30 m Angeb. Fabrikat :		<b>5 m</b>	EP ..... GP .....
<b>13</b>	<b>Deckenflächen grundieren</b> Deckenflächen mit flüssigen Tiefengrund vorbereiten.		<b>170 m<sup>2</sup></b>	EP ..... GP .....
<b>14</b>	<b>Dispersionsfarbe schwarz, Vollton, Decke, Stahlbeton, innen</b> Decke wie folgt behandeln: Erstbeschichtung auf neuer unbehandelter Innenfläche. Untergrund mit gipshaltige Spachtelmasse, Verunreinigungen ganzflächig entfernen. Grundbeschichtung aus Grundbeschichtungsstoff für mineralischen Untergrund, wasserbasierend, eine Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, Farbton angepasst an die Schlussbeschichtung, Schlussbeschichtung a. Dispersionsfarbe, Nassabriebklasse 3 (DIN 13300), schwarz, Vollton, seidenmatt oder stumpfmatt und Farbe nach Farbkonzept u. Angabe des Architekten. Farbton nach Angabe des Architekten. Ort: EG		<b>170 m<sup>2</sup></b>	EP ..... GP .....
<b>15</b>	<b>Dauerelastische Verfugung</b> Dauerelastische Verfugung von Bewegungs- und Anschlussfugen mit Silikon. Elastischer, fungizid ausgerüsteter 1- Komp.- Fugendichtstoff auf Silicon- Kautschuk- Basis, Fugenflanken mit einem Voranstrich aus lösungs- mittelhaltiger 1-Komp.-Universalprimer für			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

Um- und Neubau Foyer, Steintor-Varieté (20170320)

10	LV	Malerarbeiten	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag: .....					
		<p>Silicon-Fugendichtstoffe versehen.                      Farbton: schwarz                      liefern und fachgerecht einbauen</p> <p>Angeb. Fabrikat:</p>	250 m	EP .....	GP .....
16		<p><b>Lüftungskanäle verzinkt neu, Deckbeschichtung auf Alkyd-Basis, LH</b>                      Lüftungskanäle, Abwicklung ca. 30/30 cm bzw. 30/60 cm,                      Erstbeschichtung                      auf neuer unbehandelter Innenfläche.                      Untergrund aus Stahl, verzinkt.                      Beanspruchung durch Kondenswasser.                      Verunreinigungen (wie Schmutz-, Fett-                      und Ölreste sowie Korrosionsprodukte)                      ganzflächig entfernen. Die Fläche mit-                      tels Netzmittelwäsche                      &lt;entspr. BFS Nr. 5&gt;                      anschleifen und abschließend mit                      klarem Wasser nachwaschen.                      aus Alkydharzlackfarbe, lösemittelhaltig                      Grundbeschichtung aus Grundbeschich-                      tungsstoff, lösemittelhaltig,                      Eine Zwischenbeschichtung aus Alkydharz-                      lackfarbe, lösemittelhaltig, Farbton                      angepasst an die Schlussbeschichtung.                      Schlussbeschichtung a. Alkydharzlackfar-                      be, lösemittelhaltig,                      seidenmatt/stumpfmatt, Volltonfarbe, schwarz,                      Farbton nach Angabe des Architekten.</p>	45 m	EP .....	GP .....
17		<p><b>Kabelkanal neu, Deckbeschichtung (o.ZB) auf Alkyd-Basis, LH</b>                      Kabelkanal bzw. Kabel                      Abwicklung über 100 bis 300 mm,                      wie folgt behandeln:                      Erstbeschichtung                      auf neuer unbehandelter Innenfläche.                      Untergrund aus Polyvinylchlorid (PVC)                      hart.                      Verunreinigungen ganzflächig entfernen.                      Grundbeschichtung aus haftvermittelnder,                      pigmentierter Grundierung, lösemittel-                      haltig.                      Schlussbeschichtung a. Alkydharzlackfar-                      be, lösemittelhaltig, seidenmatt/stumpfmatt, Farbe schwarz</p>	30 m	EP .....	GP .....
Übertrag: .....					



**Leistungsverzeichnis**

Um- und Neubau Foyer, Steintor-Varieté (20170320)

10	LV	Malerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)      Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
<b>18</b>		<p><b>Lagerhölzer, Nadelholz</b>                      Lagerhölzer aus Nadelholz, mittlerer Feuchtegehalt 11%+/-2%, Güteklasse 1 DIN 68365, Querschnitt 10/60 mm, als Keil- bzw. Schnitthölzer zur Anpassung der Gefällesituation auf Stahlbetondecke montieren, Dämmstreifen aus Mineralfaser EN 13162, Dicke 15 mm, Untergrund Stahlbetondecke, uneben.</p>	<b>100 m</b>	EP .....      GP .....
<b>19</b>		<p><b>OSB III-Platte, 18 mm, einlagig</b>                      OSB III-Platte aus kunstharzgebundenen Holzspanplatten Typ P3 (allg. Zwecke / Feuchtbereich) DIN EN 312 und DIN EN 13986, einlagig, als Fußbodenverlegeplatten mit Nut und Feder, einlagig, Dicke 18 mm, liefern und auf den Untergrund verlegen,</p>	<b>110 m<sup>2</sup></b>	EP .....      GP .....
<b>20</b>		<p><b>Nadelvlies, Klasse 4 extrem</b>                      Textiler Bodenbelag als Nadelvlies, Oberseite grobfaserig, einfarbig, grau - anthrazit, Nuttschicht Polyamid, unvermischt, Bahnenbreite 200 cm, mit leitfähigem Klebstoff auf leitfähigem Vorstrich kleben. Je 40 m2 eine Ableitung aus Kupferbandbahnen, Potenzialanschluss erfolgt bauseits, auf ganzflächig gespachtelten Untergrund verkleben. Funktionelle Anforderungen an textilen Bodenbelag DIN EN 1470: Beanspruchung Klasse 4 extrem, antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch in Anlehnung an DIN 54345 Teil 2 max. 2 kV, Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags DIN EN 1470: Gesamtdicke über 5 bis 6 mm, Nuttschichtdicke 3,5 mm, Nadelvlies-Nuttschichtgewicht über 700 bis 800 g/m2. Bauphysikalische Anforderungen an textilen Bodenbelag: Trittschallverbesserungsmaß 22 dB, Wärmedurchlasswiderstand DIN 52612</p>		
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Um- und Neubau Foyer, Steintor-Varieté (20170320)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>10</b>	<b>LV Malerarbeiten</b>			
				Übertrag: .....
	0,11 m <sup>2</sup> K/W. Brandverhalten DIN 4102 Teil 1 Klasse B1.	<b>110 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>21</b>	<b>Gekettelte Sockelleiste, Nadelvlies,60mm</b> Gekettelte Sockelleiste, als Belagsockelleiste mit Klebeband, Höhe 60 mm, einfarbig, aus Bodenbelag anpassen, befestigen durch Kleben. Untergrund Putz.	<b>60 m</b>	EP .....	GP .....
<b>22</b>	<b>Übergangsschienen</b> Geeignete Übergangsschienen aus Edelstahl, an Übergängen zwischen den unterschiedlichen Bodenbelägen, mit Dübeln und Schrauben im Boden unsichtbar befestigen. Farbe und Ausführung nach Bemusterung, Länge entsprechend den Türen bis 101cm. Schenkellänge: ca. 20/20 mm	<b>10 m</b>	EP .....	GP .....
<b>23</b>	<b>Verrechnungssatz für Baufacharbeiter</b> Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen, insbesondere den tat- sächlichen Lohn einschliesslich vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten (Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und dgl.), sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschläge für Überstunden.  Facharbeiter	<b>1 h</b>	EP .....	- Nur EP -

\*\*\*Bedarfspos.

# LV-Zusammenfassung

Um- und Neubau Foyer, Steintor-Varieté (20170320)

10	LV	Malerarbeiten		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
<b>Summe LV 10 Malerarbeiten</b>				
			<b>Angebotssumme, Netto:</b>	EUR .....
	Stempel		zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR .....
.....	<b><u>Angebotssumme, Brutto:</u></b>		EUR	<b><u>.....</u></b>
Anbieter - Unterschrift				